



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบึงลิบลี่ หมู่ที่ 4 สายทางไปวัดป่าไผ่ฉัตราราม  
หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 345,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน คสล. ..ปริมาณงาน กว้างข้างละ 0.75 เมตร รวมกว้าง 1.50 เมตร  
ยาว 460.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 345,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 .....ปร. 4.....
  - 5.2 .....ปร. 5.....
  - 5.3 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรรถพล สมัตถะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ พรศิริดาราร	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ 
3. นางจรรยาภักษ์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ 

การประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง


ประเภทก่อสร้าง โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบึงลิบลี่ หมู่ที่ 4 สายทางไปวัดป่าไผ่เอิตาราม

ปริมาณงาน กว้างข้างละ 0.75 เมตร รวมกว้าง 1.50 เมตร ยาว 460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงลิบลี่ หมู่ที่ 4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กรกฎาคม 2560


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานทาง	264,062.50	1.3074	345,235.31	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
				345,235.31	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			345,000.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด				
ตัวอักษร=		สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ   
(นายอรุณพล สมัตตะ)  
ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ   
(นายประสาธ ม่วงศิลป์)  
ปลัด อบต.โนนทอง

ตรวจ

ลงชื่อ   
(นายสมาน สุธรรมากิจฉน์)  
นายก อบต.โนนทอง

อนุมัติ

การคำนวณก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปร.4

ก่อสร้าง โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบุ่งลิบลี่ หมู่ที่ 4 สายทางไปวัดป่าโพนอินทาราม

ปริมาณงาน กว้างข้างละ 0.75 เมตร รวมกว้าง 1.50 เมตร ยาว 460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุ่งลิบลี่ หมู่ที่ 4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่	920.00	ตร.ม.	-	2.25	2,070.00	
2	งานดินถม	-	ลบ.ม.	80.00	-		
3	ทรายรองพื้น	35.00	ลบ.ม.	300.00	65.00	12,775.00	
4	ลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	80.00	21.14	-	
5	คอนกรีต	105.00	ลบ.ม.	1,850.00	306.00	226,380.00	
6	งานเหล็ก				5.50	-	
	เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m <sup>2</sup>	725.00	ตร.ม.	26.50	5.00	22,837.50	
	RB 6		ตัน	25,044.23	4,100.00	-	
	RB 9		ตัน	20,756.69	4,100.00	-	
	RB12	-	ตัน	23,253.62	2,900.00	-	
	RB15		ตัน	24,036.17	2,900.00	-	
7	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	450.00	12.00	-	
	รวมค่าก่อสร้าง					264,062.50	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอรุณพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง