

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการเทศบาลนครศรีธรรมราชฝายน้ำล้น จำนวน ๔ ช่วง สายหัวหลักฝั้ง หมู่ที่ ๗ อบต.ตำบลโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ /หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน .ปริมาณงาน ตามใบประมาณการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ปร. ๔.....

๕.๒ปร. ๕.....

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๑. นายอรรถพล สมิตถะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางจรรยาธิษั เฝ้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคลฯ อบต.โนนทอง	กรรมการ
๓. นายยุทธานันวิตร รองเมือง	เจ้าพนักงานป้องกันฯอบต.โนนทอง	กรรมการ

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง


วันที่ 22 มกราคม 2567

ประเภทงาน โครงการ เทศคอนกรีตข้ามฝายน้ำล้น จำนวน 4 ช่วง สายหัวหลักฝั่ง หมู่ที่ 7
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านแก่งตาตไฮ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 ปริมาณงาน
 กว้าง 6.80 เมตร
 ยาว 135.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเหล็กไม่น้อยกว่า 918 ตารางเมตร

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	495,980.93	Factor F	1.3091
			- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.0%
			- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
			- ภาษี	7.0%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	495,980.93		
	คิดเป็นราคากลาง	495,000.00		
	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายอรุณพล สมัตตะ)
 ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ พ.จ.อ.  ตรวจ
 (เอก ภูมิพัฒน์โชติ)
 รองปลัดฯ รักษาการฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายสมาน สุธรรมมาภิวัฒน์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างทาง

วันที่ ๑๑ มกราคม 2567

ประเภทงาน

โครงการ เทศคอนกรีตข้ามฝายน้ำล้น จำนวน 4 ช่วง สายท้ายหลักฝั่ง หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 7 บ้านแก้งตาไซ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน

กว้าง 6.80 เมตร ยาวรวม 135 เมตร

หนา 0.15 เมตร บล้าฝายเรียงหินใหญ่พร้อมตาดคอนกรีต ตามสภาพพื้นที่จริง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคา/ หน่วยxFF	ราคากลาง
	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม						200	
1.1	รื้อผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3074	-	-
	2.งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดต่อ							
	(1)งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	918.00	2.25	2,065.5	1.3074	2.94	2,700.43
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	คันทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	-	10.63	-	1.3074	13.90	-
3.1	ลูกรังรองพื้นทางหนา 0.20 ม. บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.	229.50	133.72	30,688.7	1.3074	174.83	40,122.46
3.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต หินใหญ่	ลบ.ม.	30.00	550.00	16,500.00	1.3074	719.07	21,572.10
3.3	งานไหล่ทาง							
	(1)ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	91.80	50.73	4,657.01	1.3074	66.32	6,088.58
	4.งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	918.00	342.90	314,782.09	1.3074	448.31	411,546.11
4.2	งานรอยต่อ JOINT							
	(1) CONTRACTION JOINT	เมตร	18	142.16	2,610.05	1.3074	185.86	3,412.38
	(2) EXPANSION JOINT	เมตร	92	87.81	8,060.94	1.3074	114.80	10,538.87
	(3) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	40.94	-	1.3074	53.52	-
	5.งานท่อต่างๆ							
5.1	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	696.00	-	1.07	744.72	-
							TOTAL	495,981

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอรรถพล สมิตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง