

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ดำเนินการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณพื้นที่ถนนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น 497,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ..ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง พื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร หน้า 0.04 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 497,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 .....ปร. 4.....
  - 5.2 .....ปร. 5.....
  - 5.3 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรุณพล สมัตตะ




ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

2. นางสาวดารารัตน์ พรศิริดาราท

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

3. นางจรรยารักษ์ เข้าประมงค์

นักทรัพยากรบุคคล


  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ   
กรรมการ 

สรุปประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณพื้นที่ถนนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง พื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร หนา 0.04 ม.  
 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการเมื่อวันที่ มิถุนายน 2560


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	365,166.00	1.3624	497,502.16	Factor F
2	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			497,502.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			497,000.00	
	ตัวอักษร =	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ประมาณการ/ ตรวจสอบ  
 (นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายประสาท ม่วงศิลาปี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณพื้นที่ถนนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง พื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร หน้า 0.04 ม.  
 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ถนนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการเมื่อวันที่ มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,800	ตร.ม.	5.22	0.88	6.10	10,980.00	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,800	ตร.ม.	180.00	16.77	196.77	354,186.00	4 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	265.00	-	265.00	-	10 ซม.
	4.2 สี Traffic Point	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(ระยะ 3 ม. เส้น 1 ม.)
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	รวม						365,166.00	

ประมาณราคา.....

( นายอรุณพล สมัตถะ )

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง