

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกลาง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายเวียง / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 220,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน..ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 447.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 220,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 .....ปร. 4.....
  - 5.2 .....ปร. 5.....
  - 5.3 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรรถพล สมัตตะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ พรศิริดาราร	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
3. นางจรรยาวัชร์ย์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกลาง บ้านนายเวียง

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 149 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 447 ตร.ม..

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานทาง	175,641.18	1.3074	229,633.28	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				229,633.28	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งเพียง				220,000.00	
ตัวอักษร=		สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ  
(นายอรุณพล สมิตตะ)  
ผ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ  
(นายประสาธ ม่วงศิลป์)  
ปลัด อบต.โนนทอง

ตรวจ

ลงชื่อ  
(นายสมาน สุธรรมากิจวัฒน์)  
นายก อบต.โนนทอง

อนุมัติ

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปร.4

ประเภทของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกลาง บ้านนายเวียง

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 149 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 447 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่	60.00	ตร.ม.	60.00	2.25	3,735.00	
2	ทรายรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	300.00	65.00	5,110.00	
3	ลูกรังไหล่ทาง	14.00	ลบ.ม.	80.00	21.14	1,415.96	
4	คอนกรีต	67.00	ลบ.ม.	1,850.00	306.00	144,452.00	
5	งานเหล็ก				5.50	-	
	เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m"	447.00	ตร.ม.	26.50	5.00	14,080.50	
	RB 6		ตัน	25,044.23	4,100.00	-	
	RB 9		ตัน	20,756.69	4,100.00	-	
	RB12	0.20	ตัน	23,253.62	2,900.00	5,230.72	
	RB15		ตัน	24,036.17	2,900.00	-	
6	งานท่อระบายน้ำ					-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.20 ม.	-	ท่อ	129.00	38.70	-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.30 ม.	-	ท่อ	149.00	44.70	-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.40 ม.	-	ท่อ	205.00	61.50	-	
7	ไม้แบบ	3.50	ตร.ม.	450.00	12.00	1,617.00	
	รวมค่าก่อสร้าง					175,641.18	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอรรถพล สมิตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง