

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ...ดำเนินการก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบุ่งลีบสี่ หมู่ที่ 4 สายทางไปวัดป่า
โฆษิตาราม ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น 345,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานถนน ปริมาณงาน กว้างข้างละ 0.75 เมตร กว้างรวม 1.50 เมตร ยาว 460 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. งบประมาณ 345,000 บาท
4. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรรถพล สมัตตะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ พรศิริดารา	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ


ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทก่อสร้าง โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบึงลิบสี่ หมู่ที่ 4 สายทางไปวัดป่าไผ่เอิตาราม
 ปริมาณงาน กว้างข้างละ 0.75 เมตร รวมกว้าง 1.50 เมตร ยาว 460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม..
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงลิบสี่ หมู่ที่ 4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 วันที่ประมาณการ กรกฎาคม 2560


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานทาง	264,062.50	1.3074	345,235.31	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				345,235.31	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด				345,000.00	
ตัวอักษร=				สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ 
 (นายอรอรอด สมัดดา)
 ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ 
 (นายประสาท ม่วงศิลป์)
 ปลัด อบต.โนนทอง

ตรวจ

ลงชื่อ 
 (นายสมาน สุธรรมากิจวัฒน์)
 นายก อบต.โนนทอง

อนุมัติ

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทก่อสร้าง โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปึงลิบสี หมู่ที่ 4 สายทางไปวัดป่าไผ่อิตาราม

ปริมาณงาน กว้างข้างละ 0.75 เมตร รวมกว้าง 1.50 เมตร ยาว 460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปึงลิบสี หมู่ที่ 4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่	920.00	ตร.ม.	-	2.25	2,070.00	
2	งานดินถม	-	ลบ.ม.	80.00	-		
3	ทรายรองพื้น	35.00	ลบ.ม.	300.00	65.00	12,775.00	
4	ลูกรังโหล่าง	-	ลบ.ม.	80.00	21.14	-	
5	คอนกรีต	105.00	ลบ.ม.	1,850.00	306.00	226,380.00	
6	งานเหล็ก				5.50	-	
	เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m ²	725.00	ตร.ม.	26.50	5.00	22,837.50	
	RB 6		ตัน	25,044.23	4,100.00	-	
	RB 9		ตัน	20,756.69	4,100.00	-	
	RB12	-	ตัน	23,253.62	2,900.00	-	
	RB15		ตัน	24,036.17	2,900.00	-	
7	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	450.00	12.00	-	
	รวมค่าก่อสร้าง					264,062.50	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอรุณพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง