

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก พื้นที่การเกษตร จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๒ อบต.ตำบลโนนทอง อ. เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ /หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน .ปริมาณงาน ตามใบประมาณการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ปร. ๔.....
 - ๕.๒ปร. ๕.....
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๑. นายอรรถพล สมัตถะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางจรรยาธิษั เชา้ประมงค์	นักทรัพยากรบุคคลฯ อบต.โนนทอง	กรรมการ
๓. นายยุทธานิวัตร รองเมือง	เจ้าพนักงานป้องกันฯอบต.โนนทอง	กรรมการ

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทของงาน เสริมผิวจราจรดินคลุก พื้นที่การเกษตร จำนวน 2 ช่วงทาง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 สายหน้านายสุระ-นางนางจำ เหล็กพรม กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร


ช่วงที่ 2 สายหลังวัดป่า-นายสมจิตร เนาว์โนนทอง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2567

1	ประเภทของงานทาง	339,198.35	1.3624	462,123.83	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			462,123.83	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			462,000.00	
ตัวอักษร=		สีแทนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายอรุณพล สมัดถะ)
ผ.ก.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ พ.จ.อ.  ตรวจ
(เอก ภูมิพัฒน์โชติ)
รองปลัดฯ รักษาการแทน ปลัด อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายสมาน สุธรรมมาภิวัดณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปร.4

ประเภทของงาน เสริมผิวจราจรหินคลุก พื้นที่การเกษตร จำนวน 2 ช่วงทาง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 สายสนามอยุธยา-นางงามจำ เหล็กพรม กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 สายหลังวัดป่า-นายสมจิตร เนาว์โนนทอง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่างาน(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่เกลี่ยปรับแต่ง	2,650.00	ตร.ม.	-	2.56	6,784.00	
2	งานดินลูกรัง (บดหีบแน่น)	648.00	ลบ.ม.(แน่น)	73.00	50.00	79,704.00	
3	งานหินคลุก	397.00	ลบ.ม.	550.00		218,350.00	
4	งานหินคลุก(บดอัดแน่น)	397.00	ลบ.ม.(แน่น)	-	86.55	34,360.35	
	รวมค่าก่อสร้าง					339,198.35	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายบรรณพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง