

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2
สายทางบ้านนายอ้าก ถึง แยกทางไปสระแดง
ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 112,500 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานถนน ปริมาณงานกว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. งบประมาณ 112,500 บาท บาท
4. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรุณพล สมัตถะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ พรศิริดาราทา	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
3. นางจรรยาวิทย์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ


ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายฮ้าง ถึง แยกทางไปสระแดง ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม..

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กรกฎาคม 2560


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานทาง	86,181.50	1.3074	112,673.69	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				112,673.69	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด				112,500.00	
ตัวอักษร=		หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ 
(นายอรุณพล สมัดถะ)
ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ 
(นายประสาธ ม่วงศิลป์)
ปลัด อบต.โนนทอง

ตรวจ

ลงชื่อ 
(นายสมาน สุธรรมมาภิวัตน์)
นายก อบต.โนนทอง

อนุมัติ

แผนการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปร.4

ประเภทก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายฮ้าง ถึง แยกทางไปสระแดง

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม..

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่	-	ตร.ม.	-	2.25	-	
2	งานดินถม	-	ลบ.ม.	80.00	-	-	
3	ทรายรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	300.00	65.00	5,475.00	
4	ลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	80.00	21.14	-	
5	คอนกรีต	34.00	ลบ.ม.	1,850.00	306.00	73,304.00	
6	งานเหล็ก				5.50	-	
	เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m"	235.00	ตร.ม.	26.50	5.00	7,402.50	
	RB 6		ตัน	25,044.23	4,100.00	-	
	RB 9		ตัน	20,756.69	4,100.00	-	
	RB12	-	ตัน	23,253.62	2,900.00	-	
	RB15		ตัน	24,036.17	2,900.00	-	
7	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	450.00	12.00	-	
	รวมค่าก่อสร้าง					86,181.50	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายชรรตพล สัมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง