

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาดะแครงเหล็ก) หน้าโรงเรียนบ้านกลาง ม.6 / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 342,700 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ประเภทงานรางระบายน้ำ..
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 342,700 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 .....ปร. 4.....
  - 5.2 .....ปร. 5.....
  - 5.3 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรรถพล สมัตตะ

2. นางสาวดารารัตน์ พรศิริดารา

3. นายเมธา เอมปรากฏ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักวิชาการสาธารณสุข



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม (แบบผ่าตะแกรงเหล็ก) หน้าโรงเรียนบ้านกลาง

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.70 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ ตุลาคม 2560

| ลำดับ                           | รายการ                      | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรง (บาท)         | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ           |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| 1                               | ประเภทของงานทาง             | 262,169.81                          | 1.3074   | 342,760.81                | เงินล่วงหน้า 0%    |
| 2                               | ประเภทงานอาคาร              |                                     |          |                           | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| 3                               | ประเภทงานชลประทาน           |                                     |          |                           | ประกันผลงาน 0%     |
| 4                               | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม |                                     |          |                           | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| 5                               | ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์  |                                     |          |                           |                    |
|                                 |                             |                                     |          |                           |                    |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง              |                             |                                     |          | 342,760.81                |                    |
| คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งเพียง |                             |                                     |          | 342,700.00                |                    |
| ตัวอักษร=                       |                             | สามแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน |          |                           |                    |
|                                 |                             |                                     |          |                           |                    |

ลงชื่อ  
(นายอรรถพล สมัตตะ)  
ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ  
(นายประสาธ ม่วงศิลป์)  
ปลัด อบต.โนนทอง

ตรวจ

ลงชื่อ  
(นายสมาน สุธรรมากิจวัฒน์)  
นายก อบต.โนนทอง

อนุมัติ

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปร.4

ประเภทของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม (แบบผ่าตะแกรงเหล็ก) หน้าโรงเรียนบ้านกลาง

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.70 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ ตุลาคม 2560




| ลำดับ | รายการ                                           | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ (บาท) | ค่าแรง(บาท) | รวมราคา(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| 1     | ปรับพื้นที่                                      | -      | ตร.ม. | -               | 2.25        | -            |          |
| 2     | งานดินซุด                                        | 57.00  | ลบ.ม. | -               | 99.00       | 5,643.00     |          |
| 3     | งานดินถม                                         | 15.00  | ลบ.ม. | 80.00           | 99.00       | 2,685.00     |          |
| 4     | ทรายรองพื้น                                      | 5.00   | ลบ.ม. | 370.00          | 99.00       | 2,345.00     |          |
| 5     | ลูกรังไหลทาง                                     | -      | ลบ.ม. | 80.00           | 99.00       | -            |          |
| 6     | คอนกรีตผสมเสร็จ ( 210 ksc. )                     | 25.00  | ลบ.ม. | 1,762.15        | 436.00      | 54,953.75    |          |
| 7     | งานเหล็ก                                         |        |       |                 | 5.50        | -            |          |
|       | เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m <sup>2</sup> | -      | ตร.ม. | 26.50           | 5.00        | -            |          |
|       | RB 6                                             | 0.70   | ตัน   | 20,003.37       | 4,100.00    | 16,872.36    |          |
|       | เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 4 มม.                     | 56.00  | ท่อน  | 336.45          | 159.50      | 27,773.20    |          |
|       | ลวดคดผูกเหล็ก                                    | 20.00  | กก.   | 60.75           | 5.00        | 1,315.00     |          |
| 8     | งานผ่าตะแกรงเหล็ก 0.50 x 0.50 ม.                 | 390.00 | ซุด   | 300.00          | 79.75       | 148,102.50   |          |
| 9     | งานท่อระบายน้ำ                                   |        |       |                 |             | -            |          |
|       | ท่อคอนกรีต ศก. 0.20 ม.                           | -      | ท่อน  | 129.00          | 38.70       | -            |          |
|       | ท่อคอนกรีต ศก. 0.30 ม.                           | -      | ท่อน  | 149.00          | 44.70       | -            |          |
|       | ท่อคอนกรีต ศก. 0.40 ม.                           | -      | ท่อน  | 205.00          | 61.50       | -            |          |
| 10    | ไม้แบบ                                           | 10.00  | ตร.ม. | 133.00          | 115.00      | 2,480.00     |          |
|       |                                                  |        |       |                 |             |              |          |
|       | รวมค่าก่อสร้าง                                   |        |       |                 |             | 262,169.81   |          |

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอรรถพล สัมตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง





แผนที่บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ.

