

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนแก้งตาตไซ ถึงบ้านนายบัวพันธ์ เกิดคำ หมู่ที่ 7 และ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายทวีป จันทร์เสน บ้านแก้งตาตไซ หมู่ที่ 7 / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 490,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน..ปริมาณงาน โครงการที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง และโครงการที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 490,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรรถพล สมัตตะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ พรศิริดาร	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
3. นางจรรยาธิษัย์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปร.5

ประเภทของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแก้งตาไส สายหน้าโรงเรียนบ้านแก้งตาไส ถึง นายบัวพันธ์ เกิดคำ

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม..

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้งตาไส หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กุมภาพันธ์ 2560

3.1

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานทาง	88,550.30	1.3074	115,770.66	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				115,770.66	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				110,000.00	
ตัวอักษร=			หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน		

ลงชื่อ

(นายอรรถพล สมิตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายประสาธ ม่วงศิลป์)

ปลัด อบต.โนนทอง

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายสมาน สุธรรมมาภิวัฒน์)

นายก อบต.โนนทอง

อนุมัติ

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปร.4

ประเภทของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแก้งตาไสย สายหน้าโรงเรียนบ้านแก้งตาไสย ถึง นายบัวพันธ์ เกิดคำ

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม..

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้งตาไสย หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่	-	ตร.ม.	-	2.25	-	
2	ทรายรองพื้น	21.00	ลบ.ม.	300.00	65.00	7,665.00	
3	ลูกรังให้สัทาง	21.00	ลบ.ม.	80.00	21.14	2,123.94	
4	คอนกรีต	31.50	ลบ.ม.	1,850.00	306.00	67,914.00	
5	งานเหล็ก				5.50	-	
	เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m"	210.00	ตร.ม.	26.50	5.00	6,615.00	
	RB 6		ตัน	25,044.23	4,100.00	-	
	RB 9		ตัน	20,756.69	4,100.00	-	
	RB12	0.10	ตัน	23,253.62	2,900.00	2,615.36	
	RB15		ตัน	24,036.17	2,900.00	-	
6	งานท่อระบายน้ำ					-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.20 ม.	-	ท่อน	129.00	38.70	-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.30 ม.	-	ท่อน	149.00	44.70	-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.40 ม.	-	ท่อน	205.00	61.50	-	
7	ไม้แบบ	3.50	ตร.ม.	450.00	12.00	1,617.00	
	รวมค่าก่อสร้าง					88,550.30	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทของงาน ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแก้งคาดไซ สายหน้าบ้านนายทวีป จันเสน

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม..

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้งคาดไซ หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานทาง	297,334.65	1.3074	388,735.32	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				388,735.32	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด				380,000.00	
ตัวอักษร=		สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ




(นายชองชัย อดบ.โนนทอง)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ




(นายประสาธ ม่วงศิลป์)

ปลัด อบต.โนนทอง

ตรวจ

ลงชื่อ



(นายสมาน สุธรรมากิจวัฒน์)

นายก อบต.โนนทอง

อนุมัติ

ปร.5

3.2

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทของงาน ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแก้งตาไส สายหน้าบ้านนายทวีป จันเสน

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม..

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้งตาไส หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
				-	2.25	-	
1	ปรับพื้นที่	-	ตร.ม.				
2	ทรายรองพื้น	37.50	ลบ.ม.	300.00	65.00	13,687.50	
3	ลูกรังไหลทาง	37.50	ลบ.ม.	80.00	21.14	3,792.75	
4	คอนกรีต	112.50	ลบ.ม.	1,850.00	306.00	242,550.00	
5	งานเหล็ก				5.50	-	
	เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m"	750.00	ตร.ม.	26.50	5.00	23,625.00	
	RB 6	0.34	ตัน	25,044.23	4,100.00	9,909.04	
	RB 9		ตัน	20,756.69	4,100.00	-	
	RB12	0.10	ตัน	23,253.62	2,900.00	2,615.36	
	RB15		ตัน	24,036.17	2,900.00	-	
6	งานท่อระบายน้ำ					-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.20 ม.	-	ท่อน	129.00	38.70	-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.30 ม.	-	ท่อน	149.00	44.70	-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.40 ม.	-	ท่อน	205.00	61.50	-	
7	ไม้แบบ	2.50	ตร.ม.	450.00	12.00	1,155.00	
	รวมค่าก่อสร้าง					297,334.65	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอรุณพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง