

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเชิงสำราญ หมู่ที่ 8 สายทางเข้าเมรุ / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 260,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน..ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 260,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรรถพล สมัตตะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ พรศิริคารา	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
3. นางจรรยาธิ์ย์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม..

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเชิงสำราญ หมู่ที่ 8 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานทาง	199,099.68	1.3074	260,302.93	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
				260,302.93	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			260,000.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด				
ตัวอักษร=		สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายประสาธ ม่วงศิลป์)

ปลัด อบต.โนนทอง

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์)

นายก อบต.โนนทอง

อนุมัติ

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปร.4

ประเภทของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม..

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเชิงสำราญ หมู่ที่ 8 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่	-	ตร.ม.	-	2.25	-	
2	ทรายรองพื้น	26.00	ลบ.ม.	300.00	65.00	9,490.00	
3	ลูกรังไหลทาง	26.00	ลบ.ม.	80.00	21.14	2,629.64	
4	คอนกรีต	81.00	ลบ.ม.	1,850.00	306.00	174,636.00	
5	งานเหล็ก				5.50	-	
	เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m"	150.00	ตร.ม.	26.50	5.00	4,725.00	
	RB 6		ตัน	25,044.23	4,100.00	-	
	RB 9		ตัน	20,756.69	4,100.00	-	
	RB12	0.15	ตัน	23,253.62	2,900.00	3,923.04	
	RB15		ตัน	24,036.17	2,900.00	-	
6	งานท่อระบายน้ำ					-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.20 ม.	-	ฟุต	129.00	38.70	-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.30 ม.	-	ฟุต	149.00	44.70	-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.40 ม.	-	ฟุต	205.00	61.50	-	
7	ไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	450.00	12.00	3,696.00	
	รวมค่าก่อสร้าง					199,099.68	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง